

ИП Меншиков Сергей Сергеевич

625001 г. Тюмень, ул. Широтная, 192/1 тел.: 606-993, ОГРНИП 310723215400207,
ИНН 450141847794, р/с 40802810467100039441 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

E-mail: menshikov84@bk.ru

Тел. 606-993

Цифровая IP система видеонаблюдения Full-HD качества по адресу ул. Дружбы, 73 к.4

На сумму 165 495 руб.

С возможностью просмотра видео собственниками через интернет с компьютера, планшета, телефона.

Архив до 14 суток.

Места установки и обзор видеокамер:

- 1) Входная подъездная дверь видеокамера 2MP Full-HD качества -2 шт;
- 2) Фасад дома уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, парковки, въезда во двор 2MP Full-HD качества -3 шт;
- 3) Фасад дома уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, детской площадки, парковки, 2MP Full-HD качества -3 шт;

Обслуживание:

- 1) Контроль работоспособности оборудования ежедневный;
- 2) Предоставление видеoinформации по письменному обращению собственников жилья;
- 3) Ремонт либо полная замена вышедшего из строя оборудования за счёт подрядчика;
- 4) Настройка веб-интерфейса для возможности просмотра собственниками видео через интернет;
- 5) Стоимость обслуживания 8 видеокамер + сервер = 6300 руб., в месяц.

№ п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения	Цена	Сумма
1	Видеорегистратор IP IVM-7116-5MP 16 каналов с разрешением до 5MP. Поддержка H.265/H.265+. Разрешение VGA/HDMI до 2560x1440. Поддержка 1 жесткого диска до 8TB.	1	шт.	6 500,00р.	6 500,00р.
2	Видеокамера IP IVM-2828 Антивандальная купольная IP камера в металлическом корпусе, 2 мегапикселя, сенсор SONY IMX323, угол обзора 80 градусов, интеллектуальные функции, H.265/H.265+, питание 12В.	8	шт.	3 800,00р.	30 400,00р.
3	HDD 6 Tr WD (5400)	1	шт.	18 000,00р.	18 000,00р.
4	Блок питания 12V-1.5A /стабилизированный, ip66.	4	шт.	600,00р.	2 400,00р.
5	Разъем	36	шт.	25,00р.	900,00р.
6	Кабель UTP 4*2*0.5\ 5E; сечение 0,52;	450	м.	19,00р.	8 550,00р.
7	Кабель ШВВП 2*0,75	90	м.	13,00р.	1 170,00р.
8	Гофра труба д.20 с крепежом	270	м.	20,00р.	5 400,00р.
9	Розетка на 6 гнезд	1	шт.	900,00р.	900,00р.
10	Коробка монтажная 100*100\ip55.	8	шт.	70,00р.	560,00р.
11	UPS-1200V стабилизатор бесперебойник.	1	шт.	5 300,00р.	5 300,00р.
12	Шкаф антивандального исполнения, с принудительным охлаждением.	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
13	Коммутатор T-Link GS -105	2	шт.	1 500,00р.	3 000,00р.
14	Wi-Fi роутер	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
15	Производство монтажных и пусконаладочных работ				74 415,00р.
				ИТОГО:	165 495,00р.

Индивидуальный предприниматель

7.05.19г.



Меншиков С.С.