

ИП Менщиков Сергей Сергеевич

625001 г. Тюмень, ул. Широтная, 192/1 тел.: 606-993, ОГРНИП 310723215400207,

ИНН 450141847794, р/с 40802810467100039441 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень

к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

E-mail: menshikov84@bk.ru

Тел. 606-993

Цифровая АНД система видеонаблюдения Full-HD качества по адресу ул.Достоевского, 18

На сумму 156 078 руб.

Стоимость системы видеонаблюдения 1 026 руб. 83 коп. с квартиры

Стоимость обслуживания 46 руб. 05 коп. в месяц с квартиры

С возможностью просмотра видео собственниками через интернет с компьютера, планшета, телефона.

Архив до 14 суток.

Места установки и обзор видеокамер:

- 1) Фсад дома уровень 2-го этажа, общий обзор прилегающей территории видеокамера 2MP Full-HD качества -5 шт;
- 2) Фсад дома уровень 2-го этажа, обзор внутреннего двора, парковки, детской площадки видеокамера 2MP Full-HD качества -2 шт;
- 3) Холл первого этажа обзором лифтов и почтовых ящиков видеокамера 2MP Full-HD качества -3 шт;

Обслуживание:

- 1) Контроль работоспособности оборудования ежедневный;
- 2) Предоставление видеoinформации по письменному обращению собственников жилья;
- 3) Ремонт либо полная замена вышедшего из строя оборудования за счёт подрядчика;
- 4) Настройка веб-интерфейса для возможности просмотра собственниками видео через интернет;
- 5) Стоимость обслуживания 10 видеокамер + сервер = 7 000 руб. в месяц с дома. 46 руб. 05 коп. с одной квартиры.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Регистратор IP IVM-7116-5MP 16 каналов с разрешением до 5MP. Поддержка H.265/H.265+. Разрешение VGA/HDMI до 2560x1440. Поддержка 1 жесткого диска до 8TB.	1	шт.	6 500,00р.	6 500,00р.
2	Видеокамера IP IVM-2828 2Mpx Антивандальная купольная IP камера в металлическом корпусе, 2 мегапикселя, сенсор SONY IMX323, угол обзора 80 градусов, интеллектуальные функции, H.265/H.265+, питание 12В.	10	шт.	3 700,00р.	37 000,00р.
3	HDD 6 Tr WD (5400)	1	шт.	15 000,00р.	15 000,00р.
4	Разъем	48	шт.	25,00р.	1 200,00р.
5	Коммутатор TL-SG1016D	1	шт.	4 100,00р.	4 100,00р.
6	Кабель УТР 4*2*0.5\ 5Е; сечение 0,52;	585	м.	19,00р.	11 115,00р.
7	Кабель ШВВП 2*0,75	135	м.	13,00р.	1 755,00р.
8	Гофра ПВХ d20мм.	351	м.	20,00р.	7 020,00р.
9	Розетка на 6 гнезд	1	шт.	900,00р.	900,00р.
10	Коробка монтажная 100*100\ip55.	10	шт.	70,00р.	700,00р.
11	Роутер Wi-Fi	1	шт.	2 800,00р.	2 800,00р.
12	ИВЭПР 1260-16-17 с АКБ	1	шт.	3 800,00р.	3 800,00р.
14	Шкаф антивандального исполнения SNR	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
15	Кабель канал монтажный 25*16мм.	10	м.	25,00р.	250,00р.
16	Производство монтажных и пусконаладочных работ				59 938,00р.
ИТОГО:					156 078,00р.