

ИП Меншиков Сергей Сергеевич

625001 г. Тюмень, ул. Широтная, 192/1 тел.: 606-993, ОГРНИП 310723215400207,
ИНН 450141847794, р/с 40802810467100039441 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

E-mail: menshikov84@bk.ru

Тел. 606-993

Цифровая IP система видеонаблюдения Full-HD качества по адресу ул. Дружбы, 75

На сумму 359 399 руб.

С возможностью просмотра видео собственниками через интернет с компьютера, планшета, телефона.

Архив до 14 суток.

Места установки и обзор видеокамер:

- 1) Входная подъездная дверь видеокамера 2MP Full-HD качества -6 шт;
- 2) Фасад дома уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, парковки, въезда во двор 2MP Full-HD качества -8 шт;
- 3) Фасад дома уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, детской площадки, парковки, 2MP Full-HD качества -5 шт;
- 4) Фасад вентиляционной шахты уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, детской площадки, парковки, 2MP Full-HD качества -2 шт;
- 5) Стойка калитки видеокамера 2MP Full-HD качества -2 шт;

Обслуживание:

- 1) Контроль работоспособности оборудования ежедневный;
- 2) Предоставление видеoinформации по письменному обращению собственников жилья;
- 3) Ремонт либо полная замена вышедшего из строя оборудования за счёт подрядчика;
- 4) Настройка веб-интерфейса для возможности просмотра собственниками видео через интернет;
- 5) Стоимость обслуживания 23 видеокамеры + сервер = 11 550 руб., в месяц.

№ п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения	Цена	Сумма
1	Видеорегистратор IP IVM-7225 Мр -FHD 32 канала с разрешением до 1920x1080, 25 каналов 5MP или до 8 каналов 8MP(4K). Поддержка H.265/H.265+. Поддержка 2 жестких дисков до 8ТБ каждый. VGA/HDMI разрешение до 8MP(4K).	1	шт.	9 000,00р.	9 000,00р.
2	Видеокамера IP IVM-2828 Антивандальная купольная IP камера в металлическом корпусе, 2 мегапикселя, сенсор SONY IMX323, угол обзора 80 градусов, интеллектуальные функции, H.265/H.265+, питание 12В.	23	шт.	3 800,00р.	87 400,00р.
3	HDD 6Tr WD (5400)	2	шт.	18 000,00р.	36 000,00р.
4	Блок питания 12V-1.5A /стабилизированный, ip66.	12	шт.	600,00р.	7 200,00р.
5	Разъём	87	шт.	25,00р.	2 175,00р.
6	Кабель UTP 4*2*0.5\ 5Е; сечение 0,52;	1370	м.	19,00р.	26 030,00р.
7	Кабель ШВВП 2*0,75	335	м.	13,00р.	4 355,00р.
8	Гофра труба д.20 с крепежом	783	м.	20,00р.	15 660,00р.
9	Розетка на 6 гнезд	1	шт.	900,00р.	900,00р.
10	Коробка монтажная 100*100ip55.	23	шт.	70,00р.	1 610,00р.
11	UPS-1200V стабилизатор бесперебойник.	1	шт.	5 300,00р.	5 300,00р.
12	Шкаф антивандального исполнения, с принудительным охлаждением.	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
13	Коммутатор D-Link DGS -105	1	шт.	1 500,00р.	1 500,00р.
14	Коммутатор D-Link DGS -1008D	3	шт.	2 000,00р.	6 000,00р.
15	Wi-Fi роутер	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
16	Производство монтажных и пусконаладочных работ				148 269,00р.
ИТОГО:					359 399,00р.

Индивидуальный предприниматель

1.05.19г.

Меншиков С.С.

